



Câmara Municipal de Agudo
Estado do Rio Grande do Sul

**TERMO ADITIVO 8 AO CONTRATO 4/2015
DE EXECUÇÃO TOTAL DE CONSTRUÇÃO DA ETAPA 4
DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO**

Termo Aditivo 8 ao Contrato 4/2015, de 13 de março de 2015, por acréscimo de itens do objeto e aumento do valor contratado e prorrogação de prazo.

Por este instrumento particular e na melhor forma do direito, as partes já qualificadas no instrumento de contrato original, amparadas no que dispõe o artigo 65, I, 'b' e § 1º, da Lei das Licitações, CONSIDERANDO o despacho constante no documento RELATÓRIO E DESPACHO SOBRE O PROCESSO DE AVERIGUAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE SOLUÇÃO PARA A CORREÇÃO DE DEFEITOS DO TELHADO DO EDIFÍCIO SEDE, EM CONSTRUÇÃO, VERIFICADOS NO TRANSCURSO DA EXECUÇÃO DA ETAPA 4 celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato 4/2015, de 13 de março de 2015, por acréscimo de itens do objeto e aumento do valor contratado e prorrogação de prazo, nos seguintes termos:

Cláusula Primeira. O objeto é acrescido do item 1 da planilha de Orçamento Global, anexada a este Termo Aditivo.

Cláusula Segunda: O valor constante na cláusula oitava do contrato 4/2015 é aumentado em R\$ 21.368,12 (vinte e um mil, trezentos e sessenta e oito reais e doze centavos), correspondente a 29 % (vinte e nove por cento) do custo total do item acrescido ao objeto, conforme estabelecido na planilha "Responsabilidade de cada Parte", anexada a este Termo Aditivo

Cláusula Terceira: Para cumprimento do prazo estabelecido na planilha "Cronograma físico-financeiro" anexada a este Termo Aditivo, o prazo de execução é prorrogado em 45 (quarenta e cinco) dias, fazendo alterar a redação do *caput* da Cláusula Segunda e da Cláusula Terceira, que passa a ser a seguinte:

"CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO – O prazo para a execução do objeto do presente Instrumento de Contrato, será de 360 (duzentos e setenta) dias consecutivos, contados a partir de 5 (cinco) dias da assinatura deste Instrumento de Contrato.

.....
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA - O presente contrato terá como termo inicial de vigência a data da assinatura deste Instrumento de Contrato e vigorará por 405 (quatrocentos e cinco) dias consecutivos."




Câmara Municipal de Agudo
Estado do Rio Grande do Sul

TERMO ADITIVO 8 AO CONTRATO 4/2015 - 2


E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Termo Aditivo em três vias, para um só efeito, na presença de duas testemunhas

Agudo, 3 de agosto de 2016.

CONTRATANTE:


CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO
Ver. Aliceu Odair Klein – Presidente

CONTRATADA:


JRW ENGENHARIA E ARQUITETURA Ltda. ME
Luiz Darci Wallau de Jesus – Sócio-Proprietário

TESTEMUNHAS:


ADRIANA SIMON (CPF 674160390-53)


ROMÁRIO KILLIAN (CPF 198740730-04)



Câmara Municipal de Agudo
Estado do Rio Grande do Sul

TERMO ADITIVO 8 AO CONTRATO 4/2015 - 3

Planilha de Orçamento Global

Obra: RECUPERAÇÃO DO TELhado DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE AGUDO - RS

Ciente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AGUDO - RS

Endereço: RUA THEODORO WOLDT, 331, QUADRA E-3, CENTRO, AGUDO - RS

ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT	UNID	PR. UNIT. MATERIAL	PR. UNIT. M.O.	TOTAL MATERIAL	TOTAL M.O.	VALOR TOTAL	(%)
1	REFORMA E RECUPERAÇÃO DE COBERTURA								
1.1	RETIRADA DE TELHAS METÁLICAS TERMOACÚSTICAS DANIFICADAS (TELHAS TOP STEEL DA BRASILT);	890,20	M2	-	5,30	-	4.718,06	4.718,06	6,40%
1.2	PLANIFICAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS TERMOACÚSTICAS DANIFICADAS RETIRADAS;	890,20	M2	1,00	6,00	890,20	5.341,20	6.231,40	8,46%
1.3	RETIRADA DAS CUMEEIRAS DANIFICADAS DAS TELHAS TERMOACÚSTICAS;	68,00	M	-	3,03	-	206,04	206,04	0,28%
1.4	RETIRADA DE ALGEROZ EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO N 24 DANIFICADO;	107,00	M	0,22	6,15	23,54	658,05	681,59	0,93%
1.5	REFORMA, REALINHAMENTO E LIMPEZA DAS CALHAS INSTALADAS EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO N 26;	164,55	M	2,50	7,00	411,38	1.151,85	1.563,23	2,12%
1.6	REVISÃO, REPAROS E LIMPEZA DAS DESCIDAS DE ÁGUA PLUVIAL;	14,00	UNID	15,00	30,00	210,00	420,00	630,00	0,86%
1.7	MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS TERMOACÚSTICAS PLANIFICADAS, INCLUINDO ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO;	890,20	M2	0,60	11,45	534,12	10.192,79	10.726,91	14,56%
1.8	COBERTURA COM TELHAS METÁLICAS DE ALUZINC, ESPESSURA 0,5mm, PERFIL TRAPEZOIDAL, INCLUINDO ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO (SOBRE TELHAS PLANIFICADAS);	890,20	M2	33,21	11,45	29.563,54	10.192,79	39.756,33	53,96%
1.9	CUMEEIRAS METÁLICAS DE ALUZINC, ESPESSURA 0,5mm, PERFIL TRAPEZOIDAL, INCLUINDO ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO;	68,00	M	35,50	11,45	2.414,00	778,60	3.192,60	4,33%
1.10	EXECUÇÃO DE ALGEROZ EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO N 24, INCLUINDO ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E ARREMATES COM ARGAMASSA EM PONTOS DE ENCONTRO DO TELhado COM A PLATIBANDA - A ALGEROZ DEVE SER EXECUTADA EMBUTIDA NA ALVENARIA DA PLATIBANDA;	107,00	M	15,90	6,14	1.701,30	656,98	2.358,28	3,20%
1.11	VERBA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	3,00	UNID	400,00	-	1.200,00	-	1.200,00	1,63%
1.12	LIMPEZA FINAL DE OBRA COM REMOÇÃO DE DESCARTES	890,20	M2	0,30	2,41	267,06	2.145,38	2.412,44	3,27%
TOTAL DO ORÇAMENTO								R\$ 73.676,88	100,00%

Handwritten signature and initials.



Câmara Municipal de Agudo
Estado do Rio Grande do Sul

TERMO ADITIVO 8 AO CONTRATO 4/2015 - 4

RESPONSABILIDADE DE CADA PARTE

Obra: RECUPERAÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE AGUDO - RS

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AGUDO - RS

Endereço: RUA THEODORO WOLDT, 331, QUADRA E-3, CENTRO, AGUDO - RS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT	UNID	VALOR TOTAL RECUPERAÇÃO	(%)
1	RESPONSABILIDADE DE CADA PARTE (CÂMARA E-JRW)				
1.1	ÁREA TOTAL DO TELHADO QUE SOFRERÁ RECUPERAÇÃO	890,20	M2	73.676,88	100,00%
1.2	ÁREA DANIFICADA DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA (SEGUNDO LAUDO TÉCNICO)	258,18	M2	21.368,12	29,00%
1.3	ÁREA DANIFICADA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA JRW	632,02	M2	52.308,76	71,00%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra: RECUPERAÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE AGUDO - RS

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AGUDO - RS

Endereço: RUA THEODORO WOLDT, 331, QUADRA E-3, CENTRO, AGUDO - RS

BDI = 25,00%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR R\$	DIAS					
				15 DIAS		30 DIAS		45 DIAS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	REFORMA E RECUPERAÇÃO DE COBERTURA	100,00%	73.676,88	35,00%	25.786,91	35,00%	25.786,91	30,00%	22.103,06
		100,00%	-	35,00%	-	35,00%	-	30,00%	-
		100,00%	-	35,00%	-	70,00%	-	100,00%	-
			73.676,88		25.786,91		25.786,91		22.103,06
			73.676,88		25.786,91		51.573,82		73.676,88