




**Câmara Municipal de Agudo**  
Estado do Rio Grande do Sul

<b>CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO / RS</b> O presente documento foi publicado no Mural da Câmara Municipal em CERTIFICO <u>05/09/18</u>  Paulo Augusto Wilhelm Assessor Especial Matrícula 15 - Portaria 49/2017 CPF: 871.091.570-00
--

**TERMO ADITIVO 5 AO CONTRATO 1/2018 DE EXECUÇÃO TOTAL DA OBRA  
DE CONSTRUÇÃO DA ETAPA 5 DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL**

**Termo Aditivo 5 ao Contrato 1/2018, de 22 de janeiro de 2018, por acréscimo de itens do objeto e prorrogação de prazo.**

Por este instrumento particular e na melhor forma do direito, as partes já qualificadas no instrumento de contrato original, sendo a CONTRATADA representada por PAULO ADONAI OLIVEIRA MACHADO — procuração anexa, amparadas no que dispõe o artigo 57, § 1.º, da Lei das Licitações, CONSIDERANDO (I) – a possibilidade da CONTRATANTE acrescentar itens ao objeto, prevista no inciso XXVII, da Cláusula Sétima; e (II) – a necessidade de complementares itens previstos no instrumento original, porém, em quantidades inferiores ao necessário ou, não previstos, no entanto, necessários à conclusão do objeto, celebram Termo Aditivo ao Contrato 1/2018, de 22 de janeiro de 2018, por acréscimo de itens do objeto, aumento de valor e prorrogação de prazo, nos seguintes termos:

Cláusula Primeira: Na execução do objeto contratado são acrescidos os itens 1.1 a 1.3, 2.1, 3.1 a 3.8, 4.1 a 4.4, 5.1, 6.1, 7.1 e 7.1, 8.1 e 8.2, 9.1 a 9.5, 10.1 e 10.2, 11.1 a 11.3, 12.1 e 12.2, 13.1, 14.1 a 14.8, 15.1 a 15.10, 16.1 e 16.2, descritos no Anexo Único deste termo Aditivo.

Cláusula Segunda: Pelo acréscimo dos itens relacionados na cláusula anterior o valor constante na Cláusula Oitava do Contrato 1/2018, é acrescido de R\$ 21.356,78 (vinte e um mil, trezentos e cinquenta e seis reais e setenta e oito centavos).

Cláusula Terceira: As cláusulas segunda e terceira do Contrato 1/2018 passam a ter a seguinte redação:

**“CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO – O prazo para a execução do objeto do presente Instrumento de Contrato, será de: 250 (duzentos e cinquenta) dias consecutivos, contados a partir de 5 (cinco) dias da assinatura deste Instrumento de Contrato.**

.....”

**“CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA - O presente contrato terá como termo inicial de vigência a data da assinatura deste Instrumento de Contrato e vigorará por 340 (trezentos e quarenta) dias consecutivos.”**



**Câmara Municipal de Agudo**  
Estado do Rio Grande do Sul

Termo Aditivo 5 ao Contrato 1/2018 – Fl. 2 de

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Termo Aditivo em três vias, para um só efeito, na presença de duas testemunhas.

Agudo, 5 de setembro de 2018.

CONTRATANTE:

Alexandre Neu  
CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO  
Ver. Alexandre Neu – Presidente

CONTRATADA:

Paulo Adonai  
Construtora São Sepé Ltda. - EPP.  
Paulo Adonai Oliveira Machado – Procurador

TESTEMUNHAS:

Romário Killian  
ROMÁRIO KILLIAN  
CPF – 198740730-04

Vilson Dias  
VILSON DIAS  
CPF 413093590-91



**Câmara Municipal de Agudo**  
Estado do Rio Grande do Sul

Termo Aditivo 5 ao Contrato 1/2018 – Fl. 3 de  
Anexo Único do Termo Aditivo 5 ao Contrato 1/2018

**PRÉDIO SEDE CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO - RS**

**Planilha de TERMO ADITIVO 5 AO CONTRATO 1-2018**

Obra: CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO - RS

Endereço: RUA THEODORO WOLDT, 331, QUADRA E-3, CENTRO, AGUDO - RS

**ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA**

REFERÊNCIA DE  
PREÇOS OUTUBRO DE  
2017

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT	UNID	PREÇO (R\$)		(% )	# SINAPI; # COMPOSIÇÕES; # MERCADO.
				UNITÁRIO C/ BDI 25,07%	TOTAL C/BDI 25,07%		
<b>LOTE 01 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ETAPA 5 DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE AGUDO, EXCETO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO</b>							
<b>ADITIVOS</b>							
<b>1.</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA</b>						<b>CÓDIGO</b>
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	20,00	H	90,88	1.817,60		90777
1.2	MESTRE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	40,00	H	73,23	2.929,20		90780
1.3	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	2,00	MÊS	214,23	428,46		93557
<b>Total item 1</b>					<b>5.175,26</b>	<b>24,23%</b>	
<b>2.</b>	<b>REVESTIMENTO EXTERNO - VIGA DE FUNDAÇÃO E EM PAREDE DA RAMPA DE ACESSO NA LATERAL LESTE DA EDIFICAÇÃO</b>						
2.1	REVESTIMENTO DO MURO COM PEDRAS DE BASALTO 10X10 OU 5X5CM ASSENTADAS EM FORMA DE MOSAICO - COR FERRUGEM	14,50	M2	235,48	3.414,46		COMPOSIÇÃO 20
<b>Total item 2</b>					<b>3.414,46</b>	<b>15,99%</b>	
<b>3.</b>	<b>PROTEÇÃO DOS CANAIS DE VENTILAÇÃO DA GARAGEM LOCALIZADOS NA LATERAL OESTE DA EDIFICAÇÃO</b>						
3.1	DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA SEM REMOCAO	5,94	M2	33,11	196,67		89263
3.2	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	5,94	M2	72,76	432,19		72110
3.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	5,94	M2	27,02	160,50		73924/002
3.4	POLICARBONATO TRANSPARENTE ESPESSURA 6MM INCLUINDO ACESSÓRIOS E ACABAMENTO	5,94	M2	158,25	940,01		COMPOSIÇÃO 38
3.5	ALGEROZ / RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	12,70	M	35,56	451,61		94231
3.6	ARREMATES EM REBOCO COM MASSA FINA INDUSTRIALIZADA	6,42	M2	7,00	44,94		COMPOSIÇÃO 34
3.7	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃO.	6,42	M2	4,12	26,45		88485
3.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	6,42	M2	12,65	81,21		88489
<b>Total item 3</b>					<b>2.333,58</b>	<b>10,93%</b>	

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



**Câmara Municipal de Agudo**  
Estado do Rio Grande do Sul

Termo Aditivo 5 ao Contrato 1/2018 – Fl. 4 de

ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA							REFERÊNCIA DE PREÇOS OUTUBRO DE 2017
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT	UNID	PREÇO (R\$)		(% )	# SINAPI; # COMPOSIÇÕES; # MERCADO.
				UNITÁRIO C/ BDI 25,07%	TOTAL C/BDI 25,07%		
<b>4.</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APARENTES</b>						
4.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,00	M	6,92	41,52		91867
4.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	42,00	M	9,49	398,58		91871
4.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	24,00	M	8,21	197,04		91870
4.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 8 DISJUNTORES DIN (UTILIZADO COMO CAIXA DE PASSAGEM)	2,00	UNID	49,26	98,52		39800
Total item 4					735,66	3,44%	
<b>5.</b>	<b>FORRO - SUBSTITUIÇÃO DA ELETROCALHA POR FORRO FIBRA MINERAL E SUBSTITUIÇÃO DO FORRO DANIFICADO POR INFILTRAÇÃO NA LAJE DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA</b>						
5.1	FORRO SUSPENSO FORMADO POR PLACAS DE FIBRA MINERAL, APOIADAS EM PERFIL "T" DE AÇO OU ALUMÍNIO, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO NECESSÁRIOS, DISPOSTOS NA MODULAÇÃO 625X1250MM, ESPESSURA MÍNIMA 14MM. AS PLACAS DEVERÃO TER RESISTÊNCIA MÍNIMA A UMIDADE 90% (RH 90, NO MÍNIMO), COEFICIENTE MÍNIMO DE ABSORÇÃO SONORA NRC=0.65, COEFICIENTE DE ISOLAMENTO ACÚSTICO CAC MÍNIMO 35, ALTA REFLETANCIA A LUZ (MÍNIMO DE RL = 0.83), RESISTENTE AO FOGO CLASSE A, PRÉ-PINTADO COM PINTURA LÁTEX NA COR BRANCA. O FORRO DEVERA TER AS DEVIDAS ADAPTAÇÕES PARA PERMITIR A INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMBUTIR E DIFUSORES DE REFRIGERAÇÃO, SENDO QUE NESTES LOCAIS DEVERÃO SER INSTALADOS PERFIS PARA O PERFEITO ACABAMENTO. COMO REFERÊNCIA SÃO SUGERIDOS OS FORROS ARMSTRONG LINHA SCALA, GEORGIAN OU FINE FISSURED.	22,00	M2	100,57	2.212,54		87879
Total item 5					2.212,54	10,36%	

*Pat* *Ab* *S* *cu*



**Câmara Municipal de Agudo**  
Estado do Rio Grande do Sul

Termo Aditivo 5 ao Contrato 1/2018 – Fl. 5 de

ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA							REFERÊNCIA DE PREÇOS OUTUBRO DE 2017
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT	UNID	PREÇO (R\$)		COMPOSIÇÃO	
				UNITÁRIO C/BDI 25,07%	TOTAL C/BDI 25,07%		
<b>6. PINGADEIRA SOBRE PARTE ELEVADA DO MURO DA DIVISA OESTE</b>							
6.1	PINGADEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *25* CM, E= *2,0* CM, (EXECUTADO SOBRE MURO ELEVADO DA DIVISA OESTE)	20,00	M	154,39	3.087,80	COMPOSIÇÃO 41	
Total item 6					3.087,80	14,46%	
<b>7. REVESTIMENTO CHURRASQUEIRA - LOCALIZADA NO PAV. SUBTÉRREO</b>							
7.1	REVESTIMENTO INTERNO DA CHURRASQUEIRA COM TIJOLOS REFRAATÓRIOS	4,00	M2	166,68	666,72	COMPOSIÇÃO 39	
7.2	SOLEIRA (PINGADEIRA) EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *20* CM, E= *2,0* CM (EXECUTADO NO PEITORIL DA CHURRASQUEIRA)	1,40	M	123,51	172,91	COMPOSIÇÃO 42	
Total item 7					839,63	3,93%	
<b>8. TROCA DE FECHADURA DA PORTA DE SAIDA DE EMERGÊNCIA NA LATERAL OESTE DO PLENÁRIO</b>							
8.1	RETIRADA DE FECHADURA EXISTENTE (DANIFICADA)	1,00	UNID	10,35	10,35	COMPOSIÇÃO 40	
8.2	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	1,00	UNID	115,30	115,30	90830	
Total item 8					125,65	0,59%	
<b>9. CHUMBAMENTO DAS PORTAS DE EMERGÊNCIA DA ESCADA PROTEGIDA</b>							
9.1	RETIRADA DE PORTA DE EMERGÊNCIA	3,00	UNID	56,84	170,52	COMPOSIÇÃO 43	
9.2	CHUMBAMENTO DE PORTA DE EMERGÊNCIA INCLUINDO ARGAMASSA DE AREIA E CIMENTO	3,00	UNID	173,17	519,51	COMPOSIÇÃO 44	
9.3	REBOCO COM MASSA FINA INDUSTRIALIZADA (APLICADO PARA ARREMATE DAS PORTAS CHUMBADAS).	9,00	M2	7,00	63,00	COMPOSIÇÃO 34	
9.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃO (APLICADA NOS ARREMATES PARA CHUMBAMENTO DAS PORTAS).	9,00	M2	4,12	37,08	90830	
9.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	9,00	M2	12,65	113,85	90830	
Total item 9					903,96	4,23%	

*Handwritten signature in blue ink.*



**Câmara Municipal de Agudo**  
Estado do Rio Grande do Sul

Termo Aditivo 5 ao Contrato 1/2018 – Fl. 6 de

ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA							REFERÊNCIA DE PREÇOS OUTUBRO DE 2017
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT	UNID	PREÇO (R\$)		COMPOSIÇÃO	
				UNITÁRIO C/ BDI 25,07%	TOTAL C/BDI 25,07%		
10.	REPARO NO REJUNTAMENTO DO PISO SOBRE A LAJE DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DO PISO DO POÇO DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO						
10.1	REMOÇÃO DO REJUNTE EXISTENTE	36,00	M2	5,15	185,40	COMPOSIÇÃO 45	
10.2	REJUNTAMENTO DO PISO COM REJUNTE INDUSTRIALIZADO	36,00	M2	8,37	301,32	COMPOSIÇÃO 46	
Total item 10					486,72	2,28%	
11.	ARREMATAS JUNTO AO PISO DO MURO DE DIVISA OESTE NA ÁREA EXTERNA DO ACESSO PRINCIPAL						
11.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. (EXECUTADO PARA ARREMATAS JUNTO AO MURO DE DIVISA OESTE).	5,00	M2	3,36	16,80	87879	
11.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. (EXECUTADOS PARA ARREMATAS JUNTO AO MURO DE DIVISA OESTE)	5,00	M2	30,04	150,20	87529	
11.3	REBOCO COM MASSA FINA INDUSTRIALIZADA (EXECUTADO PARA ARREMATAS JUNTO AO MURO DE DIVISA OESTE)	5,00	M2	7,00	35,00	COMPOSIÇÃO 34	
Total item 11					202,00	0,95%	
12.	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA DE MADEIRA PARA FIXAÇÃO - EXECUTADO PARA ESCONDER TUBULAÇÕES DE ESGOTO NO ESTACIONAMENTO						
12.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	0,60	M2	72,84	43,70	87497	
12.2	FORRO DE PVC EM PAINÉIS LINEARES ENCAIXADOS ENTRE SI E FIXADOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA	5,00	M2	60,15	300,75	COMPOSIÇÃO 08	
Total item 12					344,45	1,61%	
13.	EXTRA DE PISO EM PLACAS DE CONCRETO 20X20CM, ESPESSURA 2CM - TIPO TÁTIL DIRECIONAL COLORIDO DEVIDO ALTERAÇÃO LAYOUT DA CALÇADA						
13.1	PISO EM PLACAS DE CONCRETO 20X20CM, ESPESSURA 2CM - TIPO TÁTIL DIRECIONAL COLORIDO	5,60	M2	111,99	627,14	COMPOSIÇÃO 17	
Total item 13					627,14	2,94%	

*Paulo Roberto da Costa*



Câmara Municipal de Agudo  
Estado do Rio Grande do Sul

Termo Aditivo 5 ao Contrato 1/2018 – Fl. 7 de

ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA							REFERÊNCIA DE PREÇOS OUTUBRO DE 2017
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT	UNID	PREÇO (R\$)		COMPOSIÇÕES; # MERCADO.	
				UNITÁRIO C/ BDI 25,07%	TOTAL C/BDI 25,07%		
14.	CONSERTOS DE CAIXA SIFONADA E TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL - RAMAL QUE CAPTA ÁGUA PLUVIAL DA CALÇADA NA DIVISA OESTE						
14.1	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,00	H	20,71	62,13	88309	
14.2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,00	H	17,18	51,54	88316	
14.3	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	1,00	M	7,15	7,15	9838	
14.4	REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM	1,00	UNID	3,46	3,46	20042	
14.5	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	1,00	UNID	11,35	11,35	11658	
14.6	FITA METALICA PERFURADA, L = 17 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *19* KGF	1,00	UNID	57,18	57,18	14152	
14.7	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ")	8,00	UNID	0,16	1,28	11059	
14.8	BUCHA DE NYLON SEMABA S8	8,00	UNID	0,23	1,84	4376	
Total item 14					195,93	0,92%	
15.	ALTERAÇÃO DE DESCIDA DE AGUA PLUVIAL COM O ISOLAMENTO DA ÁGUA DESPEJADA SOBRE A LAJE DO GABINETE DO PRESIDENTE E LIGAÇÃO EM TUBO DE QUEDA						
15.1	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,00	H	20,71	124,26	88309	
15.2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,00	H	17,18	103,08	88316	
15.3	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	0,10	M3	42,92	4,29	72215	
15.4	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	1,00	M	6,10	6,10	9836	
15.5	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	1,00	UNID	12,93	12,93	7091	
15.6	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	6,00	UNID	2,00	12,00	301	
15.7	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	2,00	UNID	16,73	33,46	1966	
15.8	LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	1,00	UNID	13,47	13,47	3893	
15.9	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL	0,10	M3	522,90	52,29	88629	
15.10	REBOCO COM MASSA FINA INDUSTRIALIZADA (ARREIMATE DO BURACO FECHADO)	1,00	M2	7,00	7,00	COMPOSIÇÃO 34	
Total item 15					368,88	1,73%	
16.	REVISÃO E LIMPEZA DAS CALHAS DO TELHADO						
16.1	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,00	H	20,71	165,68	88309	
16.2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,00	H	17,18	137,44	88316	
Total item 16					303,12	1,42%	
TOTAL DO TERMO ADITIVO 5 AO CONTRATO 1 - 2018 (R\$)					21.356,78	100,00%	

*Patricio Alu & Cia*