

INSTRUÇÕES PARA EXECUÇÃO DE OBRA

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

Obra: **Construção Etapa 4 Prédio Sede da Câmara de Vereadores de Agudo – RS**

Local da obra: **Rua Theodoro Woldt, 331, Quadra E-3, Centro, Agudo – RS**

Proprietário: **Município de Agudo – RS**

Área de projeto: **1.976,61 m²**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME ORÇAMENTO DA ETAPA 4:

1 – SERVIÇOS PRELIMINARES:

- 1.1 – Instalação provisória de unidade sanitária para uso dos trabalhadores na obra com 5,0m² e provida de vaso sanitário e lavatório.
- 1.2 – Placa de Obra, com dimensões 2,0x1,2m pintada e fixada em estrutura de madeira.
- 1.3 – Execução de tapume simples em folhas de compensado fixado em estrutura de madeira, altura 2,2m em torno da fachada leste e norte, para garantir a segurança e impedir acesso de estranhos.
- 1.4 – Taxa considerada para pagamento de despesas com água e luz.

2 – REVESTIMENTO EXTERNO:

- 2.1 – Chapisco deverá ser executado conforme especificação descrita no orçamento da etapa 4. Será executado na fachada sul do térreo da estrutura dos reservatórios externos, incluindo laje, pilares e vigas e também será executado na laje de proteção da entrada do estacionamento **(ver plantas com indicação dos revestimentos da etapa 4)**.
- 2.2 – Emboço deverá ser executado conforme especificação descrita no orçamento da etapa 4. Será executado na fachada sul do térreo da estrutura dos reservatórios externos, incluindo laje, pilares e vigas e também será executado na laje de proteção da entrada do estacionamento **(ver plantas com indicação dos revestimentos da etapa 4)**.
- 2.3 – Reboco deverá ser executado conforme especificação descrita no orçamento da etapa 4, ressaltando que sua espessura não poderá ser superior a 2mm, para evitar problemas de craqueamento. Será executado na fachada sul do térreo da estrutura dos reservatórios externos, incluindo laje, pilares e vigas e também será executado na laje de proteção da entrada do estacionamento **(ver plantas com indicação dos revestimentos da etapa 4)**.
- 2.4 – Assentamento de porcelanato polido retificado (cor será definida pela fiscalização) em parte da fachada leste e norte **(ver planta com indicação do revestimento em porcelanato em anexo)**. Ressaltando que o assentamento deverá ser com argamassa industrializada específica para porcelanato em ambientes externos.

3 – REVESTIMENTO INTERNO:

3.1 – Chapisco deverá ser executado conforme especificação descrita no orçamento da etapa 4. Será executado no poço de iluminação dos banheiros do expediente diário **(ver planta com indicação dos revestimentos da etapa 4)**.

3.2 – Emboço deverá ser executado conforme especificação descrita no orçamento da etapa 4. Será executado no poço de iluminação dos banheiros do expediente diário **(ver planta com indicação dos revestimentos da etapa 4)**.

3.3 – Reboco deverá ser executado conforme especificação descrita no orçamento da etapa 4, ressaltando que sua espessura não poderá ser superior a 2mm, para evitar problemas de craqueamento. Será executado no poço de iluminação dos banheiros do expediente diário **(ver planta com indicação dos revestimentos da etapa 4)**.

4 – PISOS E AZULEJOS:

4.1 – Azulejo será executado conforme descrição do orçamento da etapa 4, serão empregados nos banheiros do pavimento térreo e superior do expediente diário, no banheiro para P.N.E. e banheiro privativo do gabinete da presidência no pavimento térreo, o modelo de azulejo a ser empregado será definido pela fiscalização **(ver planta com indicação dos revestimentos da etapa 4)**.

4.2 – Rejuntamento dos azulejos empregados na etapa 4, a cor será definida pela fiscalização, deverá ser executado conforme descrito no orçamento da etapa 4.

4.3 – Piso cerâmico será executado conforme descrição do orçamento da etapa 4, será empregado sobre a laje de cobertura do gabinete da presidência, o modelo empregado será definido pela fiscalização **(ver planta com indicação dos revestimentos da etapa 4)**.

4.4 – Rejuntamento do piso cerâmico empregado na etapa 4, a cor será definida pela fiscalização, deverá ser executado conforme descrito no orçamento da etapa 4.

4.5 – Rodapé cerâmico será executado conforme descrição do orçamento da etapa 4, será empregado no contorno onde será empregado o piso cerâmico da etapa 4, ou seja, sobre a laje de cobertura do gabinete da presidência, o modelo empregado será igual ao empregado no piso.

5 – PINGADEIRAS E SOLEIRAS:

5.1 e 5.2 – Serão executadas pingadeiras e soleiras em granito polido (tonalidade grafite ou cinza, idêntica ao utilizado na etapa 3), serão executadas transpassando 1,5cm para as laterais do vão e 3cm para o lado externo da edificação. Serão executadas em todas aberturas externas da edificação que não foram executadas na etapa 3, incluindo nos vãos internos que serão instaladas janelas e portas na etapa 4.

6 – ARREMATES ABERTURAS:

6.1 – Será executado arremate com argamassa de cimento e areia, incluindo acabamento com massa fina industrializada em todas aberturas (portas e janelas) que serão instaladas esquadrias na etapa 4 e que não foram arrematadas na etapa 3.

7 – ESQUADRIAS E VIDROS

7.1 a 7.3 – Será executadas conforme especificação do orçamento da etapa 4 e tabela de esquadrias em anexo.

8 – COMPLEMENTOS:

8.1 – Limpeza final de obra com remoção de todo entulho gerado na etapa executada.

OBSERVAÇÃO: As dimensões das esquadrias constantes no orçamento e tabelas em anexo são apenas informativas, devendo a empresa contratada verificar “in loco” as reais dimensões das esquadrias. A empresa contratada será inteiramente responsável pela correta fabricação e instalação das esquadrias.

Agudo (RS), 14 de agosto de 2013.

Carlos H. Roggia
Eng.Civil – CREA 46746
Responsável Técnico

Câmara Municipal de Vereadores de Agudo
Proprietário